

Согласовано:

Главный инженер

Гимадрисламов Ф.К.

27.09.19 2019 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

Курганов В.А.

27.11.19 2019 г.

Техническое задание
на техническое обслуживание
и аварийно-восстановительный ремонт ворот «АЛЮТЕХ».

Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

1.1.1 Работы по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительному ремонту ворот выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ – 31.12.2020 г.

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 45 дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ и на основании выставленных Исполнителем оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим документам:

1.4.1 Работы выполнять в соответствии с действующей НТД, ФНП, ПТЭ, ПУЭ, ПОТ Р М-016-2001, ППБ, СП, СНиП, ГОСТ и пр., действующими на территории РФ:

1.4.1.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

1.4.1.2 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты от 28.03.14 г. №155н.

1.4.1.3 Федеральным законом от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1.4.1.4 Правил пожарной безопасности.

1.4.1.5 СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

1.4.1.6 Руководство по эксплуатации на ворота секционные промышленные «АЛЮТЕХ»

1.4.1.7 Инструкция по монтажу ворот и пр.

1.5 Требования к предмету закупки и Исполнителю:

1.5.1 Требования к предмету закупки:

1.5.1.1 Код ОКВЭД: 43.99.5; 43.21; 46.

1.5.1.2 Выполнить техническое обслуживание ворот согласно перечню регламентных работ, не реже одного раза в три месяца.

1.5.1.3 Техническое обслуживание ворот №2 в ПАС и ворот №4 в ПВАиЦ выполняется с момента заключения договора; ворот № 1 в ПАС, ворот №1А, №2, №3 в ПВАиЦ начиная с 01.09.2020г.

1.5.1.4 В случае аварийного выхода ворот производства АЛЮТЕХ, установленных в ПАО «НЕФАЗ», а именно: ворота №1, №2 в ПАС; ворота №1А, №2, №3, №4, №5 в ПВАиЦ

из строя в результате механического или другого повреждения составить дефектную ведомость, утвердить ее Заказчиком и выполнить аварийно-восстановительный ремонт в течении трех рабочих дней с момента сообщения об аварийном выходе ворот из строя, если не потребуется замена нескольких панелей ворот. В случае, если потребуется замена панелей, срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком, при этом Исполнитель принимает все меры для того, чтобы до поставки и установки новых панелей, ворота находились в закрытом положении в отопительный период и в открытом положении в летний период.

1.5.1.5 Составить прейскурант цен на работы по техническому обслуживанию и ремонту, прейскурант цен на запчасти/узлы, график проведения технического обслуживания и согласовать с Заказчиком.

1.5.1.6 При обслуживании и ремонте использовать оригинальные запчасти/узлы Изготовителя ворот (АЛЮТЕХ).

1.5.1.7 При составлении акта выполненных работ Исполнителем к акту прикладываются копии счетов-фактур и товарных накладных завода-изготовителя на запчасти/узлы. Без приложенных счетов-фактур и товарных накладных завода-изготовителя акты выполненных работ не подписываются.

1.5.1.8 Исполнитель должен иметь на своем складе запчасти и узлы, которые могут потребоваться при проведении технического обслуживания и аварийно-восстановительного ремонта.

1.5.1.9 Работы по техническому обслуживанию, работы по аварийно-восстановительному ремонту производятся в присутствии представителя Заказчика. Все замененные (вышедшие из строя) запчасти/узлы предъявляются Заказчику с описанием дефекта.

1.5.2 Требования к Исполнителю:

1.5.2.1 Исполнитель существует не менее 2 лет, имеет (арендует) производственную базу, имеет в собственности механизмы, оснастку, инструменты и приспособления, средства защиты и пр. Предоставить подтверждающие документы до подачи коммерческого предложения.

1.5.2.2 Исполнитель является изготовителем или официальным представителем (партнером, дилером) изготовителя ворот «АЛЮТЕХ». Предоставить подтверждающие документы до подачи коммерческого предложения.

1.5.2.3 Финансово-хозяйственная деятельность Исполнителя не должна создавать высокие налоговые риски для Заказчика и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.

1.5.2.4 Предоставить информацию по опыту производства аналогичных работ за 2017-2019гг с указанием контактных телефонов и стоимости выполнения работ до подачи коммерческого предложения.

1.5.2.5 Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков и специалистов со стороны, имеет в своем штате обученных квалифицированных и аттестованных специалистов. Предоставить удостоверения (свидетельства, дипломы) специалистов до подачи коммерческого предложения (удостоверения по проверке знаний по электробезопасности (группа не ниже III), пожарно-техническому минимуму, удостоверение по работе на высоте, копии удостоверений работников, подтверждающие профессиональную квалификацию (удостоверение монтажника, сварщика, и пр.).

1.5.2.6 Исполнитель должен прибыть на Объект в течении 4 (четырех) часов после получения сообщения по телефону об аварийном выходе ворот из строя.

1.6 Требования к организации работ:

1.6.1 До выставления коммерческого предложения и составления прейскуранта цен специалист Исполнителя приезжает на объект для осмотра ворот. Пропуск на объект выписывается после предоставления документов, указанных в п. 1.5.2.

1.6.2 Исполнитель направляет в ПАО «НЕФАЗ» коммерческое предложение, график проведения работ по техническому обслуживанию, прейскурант цен на услуги/работы и прейскурант цен на запчасти/узлы ворот. Все виды выполняемых услуг/работ должны быть учтены, включая замену панелей ворот, замену привода ворот, замену роликов, замену кронштейнов, замену утеплителя, смазку роликов и пружин, протяжку соединений и т.д.

1.6.3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями документации, указанной в п.1.4.

1.6.4 Режим работы персонала Исполнителя 1 сменный с 8-30 до 17-30 часов в рабочие дни. По согласованию с Заказчиком при аварийном выходе ворот из строя рабочий день может быть продлен или оформлен вход в выходные и праздничные дни.

1.6.5. Исполнитель предоставляет копию приказа о назначении руководителя (производителя работ).

1.6.6 Исполнитель убирает за собой мусор после проведения работ.

1.7 Требования охраны труда при проведении работ:

1.7.1 Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Исполнитель.

1.7.3 Исполнитель несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками его организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2 Иные требования:

2.1. Для оформления пропусков Исполнитель сообщает Заказчику ФИО специалистов в течении 2 рабочих дней после заключения договора.

2.2. Панели ворот и прочие запасные части/узлы доставляются на объект транспортом Исполнителя или транспортной компанией, с которой заключает договор Исполнитель.

2.3. О дате завоза панелей ворот и прочих запасных частей и материалов; инструментов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию ПАО «НЕФАЗ» Исполнитель должен известить Заказчика не менее чем за 4 часа до завоза, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя. Зап. части, материалы и пр. должны поставляться с накладной, адресованной ПАО «НЕФАЗ». Ввоз инструментов, механизмов, приспособлений и т.д. осуществляется по накладной, в которой написано: «с обратным вывозом».

3 Требования к объемам выполнения работ и порядку оформления итоговых документов:

3.1. Работы по техническому обслуживанию производятся согласно перечню регламентных работ, рекомендуемому заводом-изготовителем. Работы по ремонту ворот производятся по дефектной ведомости, утвержденной Заказчиком.


3.2. Акты выполненных работ подписываются после пуска ворот в эксплуатацию при отсутствии замечаний по работе ворот. На каждые ворота составляется отдельный акт.

4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

4.1 Срок гарантии на выполненные работы по техническому обслуживанию до проведения следующего технического обслуживания, срок гарантии на работы по ремонту ворот не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Начальник ОКС

8(34783) 62971



М.А. Армянинов