

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ПАО «НЕФАЗ»

Ф.К.Гимадрисламов

« 12 » 08 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ПАО «НЕФАЗ»

В.А.Курганов

« 12 » 08 2020г.

**Техническое задание
на выполнения работ по замене главного троллея мостовых кранов №№ 22, 23
цех №18.**

Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ: Замена троллея мостовых кранов выполняется на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3.

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ: со дня подписания договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: 01.12.2020 года.

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания актов выполненных работ Заказчиком.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам: Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ.

1.5 Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.):

1.5.1. До начала работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ по демонтажу, монтажу и пуска – наладочных работ главного троллея мостовых кранов, план производства работ на высоте и согласовывает его с Заказчиком.

1.5.2. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно - технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на демонтаж и монтаж, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, Федеральные законы).

1.5.3. Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 5 рабочих дней должен представить списки персонала, которые будут задействованы при проведении работ.

1.5.4. В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.

1.5.5. При выполнении работ Подрядчик в срок не менее чем за 2 рабочих дней, должен предоставить перечень инструментов, приспособлений которые будет завозить и на территорию ПАО «НЕФАЗ», также модель, гос. номер автотехники требуемые для выполнения данных работ.

1.5.6. При необходимости Подрядчику предоставляются подсобные и административные помещения на основании договора аренды и актов приема-передачи помещений.

1.5.7. Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности несет Подрядчик.

1.6.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

1.7. Иные требования:

1.7.1. С технико-коммерческим предложением предоставляется сметная документация, составленная в территориальных единичных расценках республики Башкортостан.

1.7.2. Если в смете имеются ссылки на калькуляции, то эти калькуляции должны быть приложены к смете.

1.7.3. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами.

2. Требования к выполнению работ:

2.1 Требования к видам выполняемых работ

2.1.1. Замена троллея, длиной 240 метров с установкой компенсационных секций, работающих на сжатие и расширение в связи с температурными условиями, согласно требованиям монтажа главных троллеев, на подкрановом пути двух мостовых кранов, эксплуатируемых под навесом. Все изменения и дополнения, должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.

2.2 Требования к объемам выполняемых работ в виде достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов:

2.2.1. Объемы выполняемых работ:

Замена существующего троллея тип ШТА – 75 250А энергоснабжения мостовых кранов 240 метров;

2.2.2. Работы выполняются в соответствии с согласованным планом производства работ в сроки, указанные в п.1.2.

2.2.3. Объект:

Главный троллей мостовых кранов №22, №23 цех №18;

Кран мостовой №22 зав. №101004, рег. №60845, инв. №164275, г/п 20/5 тонн, год выпуска 1981;

Кран мостовой №23 зав. №55, рег. №60853, инв. №164276, г/п 10 тонн, год выпуска 1981;

2.4 Требования к применяемым материалам, с указанием чьи материалы и оборудование используется:

2.4.1 Материалы поставляются Заказчиком и предаются актом передачи Подрядчику.

2.5 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.5.1 Срок гарантии на выполненные работы 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2.6 Перечень необходимых разрешений и документов:

2.6.1. Подрядчик, до начала выполнения работ, предоставляет документы: подтверждающие квалификацию персонала на замену энергоснабжения ПС с допуском по электробезопасности не ниже III группы до 1000 вольт;

скан копии удостоверений по охране труда;

разрешение выполнения ремонтных работ на высоте;

документы по пожарно-техническому минимуму;

документы на право, быть руководителем и производителем работ согласно нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ и скан копии протоколов по аттестации в области промышленной безопасности руководителя работ, иметь допуск электробезопасности не ниже IV группы.

По окончании работ, Подрядчик предоставляет на основе измерений аттестованной электротехнической лаборатории (ЭТЛ), заключение по проверке изоляции и заземления энергоснабжения мостовых кранов.

2.7 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.7.1 По завершению работ Подрядчик передает Заказчику с оформлением акта передачи демонтированные материалы.

2.7.2 Акты выполненных работ подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

2.7.3. Результаты работ оформляются Подрядчиком по форме КС-2, КС-3

2.8 Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ:

2.8.1 Подрядчик выполняет все работы самостоятельно, без привлечения субподрядчиков, за исключением привлечения специальной техники (АГП, автомобильного крана).

2.9 Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой):

2.9.1 Не требуется.

2.10 Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации:

2.10.1 Не требуется.

2.11 Иные требования (опыт работы, минимальный уставной капитал, наличие производственной базы, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов, отзывов и др.):

2.11.1 Подрядчик существует не менее года.


2.11.2 Подрядчик не внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

2.11.3 Подрядчик не является резидентом оффшорной юрисдикции, государства, на которое распространяются экономические санкции.

3. График выполнения работ:

3.1. Сроки и последовательность работ, указываются в плане производства работ.

И.о. главного механика
тел: 8(34783) 6-21-69



А.И.Камильянов

Исп. В.В.Шальков

Тел. 23-76