


СОГЛАСОВАНО:

ЗГД по экономике и финансам

 А.А. Никонов

«    »      2022

Главный инженер

 Р.Н. Мустафин

«    »      2022

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

 В.А. Курганов

«    »      2022

**Техническое задание  
на устройство полов в осях И-Ж/17-29 корпуса ПАС**

**1. Общие требования**

**1.1 Требования к месту выполнения работ:** работы по устройству полов в осях И-Ж/17-29 выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3.

**1.2 Требования к срокам выполнения работ:**

1.2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: 30.11.2022г.

**1.3 Требования к условиям расчетов:**

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком.

**1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и другим правилам:** Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- СТО НОСТРОЙ 2.12.172-2015 Полы. Здания производственные и общественные. Устройство полов с полимерными покрытиями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»;

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н об утверждении Правил по охране труда в строительстве и другие нормативные документы, действующие на территории РФ и РБ.

**1.5 Требования к предмету закупки и Подрядчику:**

**1.5.1 Требования к предмету закупки:**

1.5.1.1 Код ОКВЭД 43.

1.5.1.2 Разработать проект производства работ, выполнить работы по устройству полов в осях И-Ж/17-29 корпуса ПАС ПАО «НЕФАЗ», в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями нормативной документации.



## **1.5.2 Требования к Подрядчику:**

1.5.2.1 Подрядчик является членом саморегулируемой организации. Предоставить копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в течение 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.2 Финансово-хозяйственная деятельность Подрядчика не должна создавать высокие налоговые риски для Заказчика и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.

1.5.2.3 Подрядчик предоставляет информацию по опыту производства аналогичных работ (предоставить референс-лист) за 2019-2022 годы.

1.5.2.4 Подрядчик должен обеспечить необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы, производство работ в полном соответствии со сметной документацией, Техническим заданием Заказчика и нормативной документацией.

1.5.2.5 После заключения договора, до начала работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ согласно МДС 12-46.2008 и согласовывает его с Заказчиком.

1.5.2.6 Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков и специалистов со стороны.

### **Требования охраны труда при проведении работ:**

1.6.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик.

1.6.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

## **2. Требования к выполнению работ**

### **2.1 Требования к видам и объемам выполняемых работ:**

2.1.1 Устройство полов в осях И-Ж/17-29 производится в объемах указанных в дефектной ведомости № 189-08-22 (Приложение №1) в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.1.3 Объемы работ являются ориентировочными, и могут быть скорректированы в ходе производства работ. Материалы для выполнения работ предоставляются Заказчиком, оборудование, машины и механизмы поставляются Подрядчиком. Расходные материалы приобретаются Подрядчиком.

2.1.4 При выявлении скрытых дефектов Подрядчик совместно с Заказчиком составляет акт, в котором отражает дефекты. На основании акта в сметный расчет вносятся корректировки (дополнение), что оформляется соответствующими дополнениями к договору.

### **2.2 Требования к последовательности выполнения работ:**

2.2.1 Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР) в сроки, указанные в п.1.2. и в графике ППР.

2.2.2 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни, в условиях действующего производства. При необходимости Подрядчику предоставляются подсобные и административные помещения для хранения инструментов и оборудования.

2.2.3 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на демонтаж и монтаж, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, Федеральные законы).



### **2.3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:**

2.3.1 Приемка работ производится приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. Акты выполненных работ подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

2.3.2 Результаты работ оформляются Подрядчиком по формам КС-2, КС-3 ежемесячно в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### **2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:**

2.4.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

### **3. Иные требования:**

3.1 Сметный расчет составляется в федеральных единичных расценках (ФЕР) базисно-индексным методом с применением индекса перевода в текущие цены согласно письму Минстроя, действующему на данный период времени. Сметная документация предоставляется в виде файлов программы «ГРАНД-Смета» в форматах \*.gsfx и \*.xlsx.

3.2 Демонтажные, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика с использованием специальной техники ПАО «НЕФАЗ». Бетонный бой складировается на специально отведенной территории ПАО «НЕФАЗ».

3.3 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня должен представить список персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО (полностью) работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.

3.4 О дате проведения работ и завозе инструментов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию ПАО «НЕФАЗ» Подрядчик должен известить Заказчика не менее чем за 24 часа до приезда, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя. Ввоз инструментов, механизмов, приспособлений и т.д. осуществляется по накладной, в которой написано: «с обратным вывозом». **Въезд автомобилей на территорию ПАО «НЕФАЗ» осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.**

Начальник ОКС  
тел: (34783) 6-29-71



М.А. Армянинов

**Дефектная ведомость №189-08-22**  
**Корпус ПАС. Цех №2.**  
Устройство бетонного пола в осях И-Ж/17-29.

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во
1	Резка бетонного пола алмазными дисками по периметру и вокруг оборудования.	п.м.	213
2	Разборка пола из бетона гидромолотом класса В15 (М200) ср. толщиной 250мм.	м <sup>2</sup>	1762
3	Погрузка и перевозка бетонного боя.	тн/м <sup>3</sup>	881/440
4	Устройство основания из песка средней толщиной 100мм. с уплотнением.	м <sup>2</sup>	1762
5	Подготовка из бетона класса В15 (М200) ср. тол. 100мм.	м <sup>2</sup>	1762
6	Устройство полов бетонных ср. толщ. 200 мм из бетона кл. В22,5(М300) на щебне с упрочнителем Klebekraft, с армированным каркасом из сварной сетки 100*100*6 мм (нижний и верхний пояс).	м <sup>2</sup>	1762
7	Шлифовка поверхности пола бетоноотделочной машиной (диски затирочные).	м <sup>2</sup>	1762
8	Шлифовка поверхности пола бетоноотделочной машиной (диски лопасти).	м <sup>2</sup>	1762
9	Покрытие бетонного пола лаком Primer-Acry, для упрочнения бетонных полов (за 2 раза).	м <sup>2</sup>	1762
10	Покрытие поверхности бетонного пола полиэтиленовой пленкой.	м <sup>2</sup>	1762
11	Нарезка температурно-осадочных швов в ж/б плите силового пола с шагом 3*4м.	п.м.	1040
12	Заполнение швов вилатермом и герметиком "MasterSeal NP474" производства "BASF строительные системы".	п.м.	1040

Начальник ОКС

М.А. Армянинов