

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Р.Н.Мустафин

«01» 08 2023г.

г. Нефтекамск

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

В.А.Курганов

«03» 08 2023г.

ПАО «НЕФАЗ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по переводу мостовых кранов, грузоподъемностью до 10т на радиоуправляемые с пола.

1.	Заказчик	ПАО «НЕФАЗ»					
2	Место проведения работ	РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская 3 . ПАО «НЕФАЗ»					
3	Требование к условиям расчетов	Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 30 календарных дней, после подписания актов выполненных работ Заказчиком.					
4	Объем работ и технические характеристики объекта						
		№ п/п	Наименование	Зав.№	Год выпуска	Завод – изготовитель	Мощность Вт
		1	Кран мостовой №52, г/п 5т (с поворотной тележкой)	21497	1989	Александринский з-од ПТО	29,7
		2	Кран мостовой №62, г/п 10т(с поворотной тележкой)	25628	2008	Александринский з-од ПТО	57,4
		3	Кран мостовой №9, г/п 10т	160502	1976	Комсом. на Амуре	39,5
		4	Кран мостовой №61, г/п 10т	160433	2001	ПТО «Подъемник» Ташкент	42,3
5	Обязанности Подрядчика	<p>Исполнитель составляет Локальную смету или калькуляцию, на выполнение работ по договору, согласовывает его с Заказчиком и с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика на территории которого будет проводиться работы.</p> <p>Выполнение работ осуществляется на территориях действующих производств в соответствии с техническим заданием.</p> <p>Материалы, технику для выполнения работ поставляются Исполнителем и за его счет.</p> <p>По окончании работ Исполнитель передает Заказчику результат работ, права на результат работ и исполнительную документацию необходимую для использования грузоподъемного оборудования.</p>					
6	Требования к срокам выполнения работ	<p>Начало выполнения работ: с даты подписания договора</p> <p>Окончание: с момента заключения договора 90 рабочих дней</p>					

7	Требования к выполнению работ	<p>Подрядчик организывает и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • перевод мостовых кранов, указанных в п.5, на дистанционное радиоуправление. • выполнение всех обязательств и условий договора; • предоставляет гарантию после проделанных работ по переводу мостовых кранов на радиоуправление. • надлежащее качество выполняемых работ с соблюдением требований безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды в соответствии со следующими нормативными документами: • ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; • ФНП № 461 от 26.11.2020г. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"»; <p>Других правил и инструкций, утвержденных в установленном порядке органами государственного надзора Российской Федерации</p>
8	Требования к монтажу систем радиоуправления	<p>Системы дистанционного радиоуправления должны иметь Декларацию соответствия техническим регламентам Таможенного союза;</p> <p>Монтаж и наладка системы дистанционного управления должны осуществляться по эксплуатационной документации на ПС и документации изготовителя системы дистанционного управления.</p> <p>По окончании монтажа и наладки системы дистанционного радиоуправления должна быть проведена проверка всех команд управления и аварийной защиты при работе подъемных сооружений в режиме дистанционного радиоуправления в соответствии с инструкцией изготовителя системы ДУ.</p>
9	Требования к производству работ	<p>В связи с недопущением срыва графика выпуска продукции производств, работы проводить по согласованию с руководителями производственного структурного подразделения Заказчика на территории которого будет проводиться работы.</p>
10	Дополнительные требования	<p>Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.</p>

И. о. главного механика



И.Р.Зиялtdинов