

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 Ф.К. Гимадрисламов
 «11» _____ 2019 г.

Дефектная ведомость №20-04-14/ 629

на капремонт дымовой трубы Н=80 м в котельной цеха №14 согласно заключению
 экспертизы промышленной безопасности

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Установка и снятие электролебедки грузоподъемностью 0,5-1,25 т	шт.	1
2.	Навеска страховочного троса	операция	6
	Навеска рабочего троса	операция	2
	Перенавеска рабочего троса	операция	4
3.	Установка настилов по кронштейнам для ремонта кирпичных труб с последующей разборкой	м ²	200
4.	Устройство покрытия отделочного слоя оголовка дымовой трубы	м ²	4,5
5.	Устройство покрытия отделочного слоя пилястра дымовой трубы на отм. +5.900 м	м ²	7,1
6.	Восстановление футеровки и внешней поверхности ствола дымовой трубы из кирпича	м ²	1,7
7.	Восстановление оголовка дымовой трубы из кирпича	м ²	1
8.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м ³	0,1
9.	Заделка швов дымовой трубы, глубина заполнения швов 20 мм	м ²	42
10.	Перетяжка металлических скрепляющих колец на отм. +75.000	шт.	1
11.	Очистка щетками и обеспыливание поверхности дымовой трубы	м ²	1424
12.	Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 наружной поверхности ствола дымовой трубы красным и белым цветом	м ²	1424

№ п/п	Наименование материалов без учета отходов	Ед. изм.	Кол-во
1.	Ремонтная смесь для бетона МБР-300	кг	1855
2.	Цемент М75	кг	16
3.	Песок природный	кг	96
4.	Кирпич керамический одинарный, полнотелый, размером 250×120×65 мм, марка 150	шт.	100
5.	Эмаль ХВ-785 красно-коричневого цвета	кг	516
6.	Эмаль ХВ-785 белого цвета	кг	310
7.	Растворитель	кг	234

Главный энергетик

исп. Л.М. Фатыхова
 тел. 22-94



Р.А. Мадьяров