

Изменение к Техническому заданию от 05.07.2024г на выполнение работ по продлению подкрановых путей в пролете Е-Ж(7-23) в корпусе автобусного производства ПАО «НЕФАЗ»

Внести в раздел 10 Технического задания следующие изменения:

№ п/п		Было:	Стало:
10	Требования к (объему) работ и материалам	<p><u>Объем работ:</u> <u>Продление покрановых путей</u> (Материалы и проект Заказчика, Проект 160.361.00.000СБ «Подкрановые пути Е-Ж 7-23))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монтаж подкрановых балок - 192м - балки подкрановые Б12-7 и Б12Т-7 по серии 1.426-1 • Монтаж площадок с настилом и ограждением -228м • Монтаж рельсового полотна - 228м. - рельс КР70 Рихтовка подкранового пути - 228 м. 	<p><u>Объем работ:</u> <u>Продление покрановых путей</u> (Материалы и проект Заказчика, Проект 160.361.00.000СБ «Подкрановые пути Е-Ж 7-23))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монтаж подкрановых балок - 192м - балки подкрановые Б12-7 и Б12Т-7 по серии 1.426-1 • Монтаж площадок с настилом и ограждением -228м • Монтаж рельсового полотна - 228м. - рельс КР70 • Рихтовка подкранового пути 228м • Окраска металлических поверхностей монтированных подкрановых балок-<u>192м, 36829кг</u> - Огрунтовка металлических поверхностей - Окраска краскопультом металлических огрунтованных поверхностей эмалевой краской – (Грунт-эмаль ХВ-0278, желтая RAL 1021) за 2раза .

Зам.главного инженера

 А.Е.Шайхетдинов